

Émetteur:

**CMA**

Zac du Grand Pont  
50 Rue Gutenberg  
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

Adressé à:

**GCC Vitrolles**

Monsieur Julien Soler  
CHEMIN DE LA BASTIDE BLANCHE  
13127 Vitrolles  
Numéro TVA: FR71407794551

La pose s'effectuera en 4 fois et l'accès à la façade par échafaudage à la charge de GCC. La maille, elle sera livrée en une fois et stocké chez CMA. Le paiement intégral de la maille interviendra à la livraison et un titre de propriété sera communiqué au client.

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
<b>Pose de maille en extérieur</b>	0%	48 660,00	1	FO	48 660,00
Pose en façade de l'ensemble des mailles en panneaux 28 panneaux de maille Omega 1520 de 1,2 m X 11,26 m. Suivant méthodologie et règle de l'art. Y compris moyens de levage et de manutention. La maille Omega 1520, qui n'est pas notre fourniture, devra être mise à disposition à pied d'œuvre suivant un planning agréé entre les parties. Une zone de stockage envisagée suffisamment vaste pour la manipulation et le levage. Le planning et l'organisation et la méthodologie de mise en œuvre seront conjointement agréés avant le début des opérations. Sont inclus dans notre prestation : • La mise en place des principes de fixation des mailles sur le béton • La définition de la méthodologie de mise en œuvre et la coordination avec l'entreprise en charge de la coordination • Coordination entre le bureau d'étude, l'entreprise générale et GKD qui produit les mailles • Établissement des documents nécessaires au bon déroulement des travaux : dossier de méthodologie, plan d'hygiène et sécurité, DOE etc... • Les coûts journaliers des moyens de levage (si nécessaire) et l'acheminement et la location des engins de levage • Le réglage et la mise en tension des mailles suivant les préconisations du Tisseur des mailles GKD Reste à la charge du client : • Le déchargement et le stockage des caisses de maille jusqu'à la pose • L'achat et l'approvisionnement des mailles directement chez GKD et les accessoires de mise en œuvre • La coordination de chantier et le planning d'intervention • Aucun prototype ou premier de série n'est prévu au marché à ce jour • Pas d'assurance décennale « Nominative » prévue au marché					
Principe de fixation de Type .....	0%	69,00	168	u.	11 592,00
2 Fixations intermédiaires par panneau, y compris platine acier galva sur le béton à angle arrondi pour permettre à la maille le mouvement de haut en bas sur un axe de 14 mm et incorporation de la barre de 16 mm dans la maille. à chaque intermédiaire 3 platine soir 56 X 3 =168					

Principe de fixation de Type ..... de Type Cornière haute et basse en 50X50X6 sur 1,2M de long en acier galvanisé percé tous les 300 mm	0%	98,00	56	u.	5 488,00
Boite de 10 Tensiomesh Boite de 10 Plug Tensiomesh 63.1 y compris 10 X rondelles M12 et 10 X rondelles M20 plus notice de montage multilingues (Pays d'origine: France)	0%	140,00	10		1 400,00

**Conditions de règlement:** 15% à la commande 15% Un mois avant l'installation,  
solde sur situation de travaux mensuelle

Total HT 67 140,00  
Total TTC 67 140,00

**Date prévue de livraison:** 20 Juin 2022

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC Pertuis  
Adresse: CIC PERTUIS  
PLACE DU 4 SEPTEMBRE  
84120 PERTUIS

Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE

**Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151**

**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**