

Émetteur:

CMA
Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

Adressé à:

Eiffage Construction Equipements
Monsieur Paul SOUCHON
19 Rue Mozart
CS 70030
92587 Clichy Cedex

Intervention faux plafond de septembre à novembre 2023 et revêtement façade de mars à juillet 2024 SOUS RÉSERVE d'une CDE sous 1 mois

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
<p>Pose des cadres de mailles PC-Omega 1550 inox sur les structures primaires existantes. Soit 1804 unités</p> <p>La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prototypes • La mise en place des mailles inox compris dans le lot faux plafond : Espace voyageur (Quai, mezzanine etc...), sous face des débords de dalle, Bt Connexe sur jardin Nord & Sud, remontée verticale niveau Q3 de 1,1 m de hauteur et les jouées verticales de 0,40 de hauteur et de 1,5 m de hauteur le tout pour 1801m² de mailles PC-Omega 1550 surface apparente. • La mise en place des cadres de maille sur la structure primaire existante. • Soit 1804 cadres soit 1967m² apparent et 1947 avec plis de maille. • Environ 80% des cadres avec un principe de d'ouverture basculant comme indiqué au CCTP et y compris les découpes • La coordination pour l'interface entre la structure primaire et les cadres afin de déterminer les besoins en percement sur la structure primaire pour fixer nos cadres. • Les études et plans nécessaires à faire comprendre et valider notre prestation. • La réception et vérification de la sous structure avant intervention. • Le DOE et autres formalités administratives • La gestion du groupement d'entreprises • L'accès à l'ouvrage par une nacelle ciseau (si nécessaire, autres moyens d'accès comme échafaudage ou platelage mutualisés à déterminer) <p>La prestation ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture des panneaux de maille PC-Omega 1550 avec plis découpés à dimension de chez GKD • Le stockage des caisses de maille sur site et l'approvisionnement à pied d'œuvre des mailles et engins de levage ou des échafaudages. • Le compte prorata • La structure primaire et les supports verticaux de cette structure • Les réservations par des trous oblongs sur la structure primaire 	0%	70,96	1804	u.	128 011,84

<ul style="list-style-type: none"> Le réglage de l'altimétrie de la structure primaire qui déterminera celle du faux plafond <p>Voir plan des limites de prestation du 16/08/2022</p>					
<p>FAUX PLAFOND</p> <p>Mise en place des mailles PC-Omega 1550 inox fournies directement par GKD dans des cadres inox . Soit 1804 unités</p> <p>La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> La réception des mailles GKD déjà pliées en atelier, la soudure et la mise en place des mailles sur les cadres inox La fourniture et confection des cadres inox suivant plan joint 	0%	155,92	1804	u.	281 279,68
<p>Pose de maille en façade extérieur</p>	0%	0,00	1	FO	0,00
<p>REVÊTEMENT MURAL</p> <p>Mise en place des mailles Omega Divergence en inox fournies directement par GKD et installation tendue en point haut, bas et intermédiaires. Soit 2113 m² en 171 types de panneaux différents. Soit 148,86€ le M2</p> <p>La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prototypes Le levage et la mise en place des mailles en façade en panneau d'environ 1,350m x 5,500m (171 types différents panneaux) le tout pour 2113 m² de mailles Omega Divergence suivant CCTP La mise en place des Tensiomesh et les réglages de tension dans la maille Les moyens de levage des mailles La coordination pour l'interface entre la structure primaire et principalement les indications de positionnement de hautes cornières basses afin de déterminer les besoins en percement pour accueillir nos fixations Plus-value mise en œuvre des rampants Plus-value découpes et percements Les études et plans nécessaires à faire comprendre et valider notre prestation La réception et vérification de la sous structure avant intervention Le DOE et autre formalités administratives La gestion du groupement d'entreprises Les prototypes réclamés au CCTP faux plafond et façade dans la limites des prestations à notre lot. Les plans Les notes de calcul et justificatifs nécessaires Tensiomesh <p><u>La prestation ne comprend pas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La fourniture des panneaux de maille Omega Divergence et les Tensiomesh de chez GKD Le stockage des caisses de maille sur site et l'approvisionnement à pied d'œuvre des mailles et des engins de levage ou échafaudages. Le compte prorata La structure support, cornières, plinthes, tubes intermédiaires et autres éléments de fixation, les T entre panneaux Les réservations par des trous oblongs sur les cornières Le réglage de l'altimétrie des cornières qui déterminera la position des panneaux de maille 					

Voir plan des limites de prestation du 16/08/2022

Assurance décennale nominative non comprise

Les prix pour la partie fourniture seront révisibles suivant la formule que vous nous avez transmise soit :

$$Pm = P0 * (0,15 + ((0,85 * (Lm/L0) + 0,15 * (Im'/L0'))))$$

Pm = prix à la date de facturation

P0 * = prix de son devis définitif

LM = BT01 à la date de facturation

L0 = BT01 à la date de son devis définitif

Im' = BT07 à la date de facturation

L0' = BT07 à la date de son devis définitif

Assurance décennale

0%	0,00	1	u.	0,00
0%	0,00	1	FO	0,00
0%	25 000,00	1	u.	25 000,00

Conditions de règlement: Conditions de règlement suivant devis

Total HT 748 831,52
Total TTC 748 831,52

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC Pertuis
 Adresse: CIC PERTUIS
 PLACE DU 4 SEPTEMBRE
 84120 PERTUIS
 Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE
Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP