



Émetteur:

Adressé à:

GKD Gebr. Kufferath AG

Metallweberstrasse 46
52353 Dueren
Allemagne

Tél.: 0442507029 - Fax: 0442507140
Email: teamfrance@gkd.fr
Web: www.gkd.fr

LABASTERE 31

Monsieur Marcel Lesueur
26 voie Hermès
ZI Robert Lavigne
31500 Auterive
France
Numéro TVA: FR37488225905

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Maille PC-Solar Omega 50, avec soudure et passivation aux derniers câbles sans principe de fixation 2 panneaux de 3405mm câble x 1717mm fil droit 1 panneau de 3405mm câble x 598mm fil droit 1 panneau de 3405mm câble x 335mm fil droit 1 panneau de 3405mm câble x 1280mm fil droit 5 panneaux de 3405mm câble x 1700mm fil droit 2 panneaux de 3405mm câble x 545mm fil droit 2 panneaux de 3205mm câble x 948mm fil droit 1 panneau de 3405mm câble x 1544mm fil droit 1 panneau de 3976mm câble x 2289mm fil droit 1 panneau de 3976mm câble x 2310mm fil droit 1 panneau de 3976mm câble x 2269mm fil droit 1 panneau de 3976mm câble x 1576mm fil droit	0%	593,00	97	m²	57 521,00
Etude statique Etude statique préliminaire dont les vérifications et les calculs portent uniquement sur la maille GKD. La structure porteuse ne fait pas partie de cette étude. Les charges et la modélisation structurelle reposent sur des hypothèses. Une vérification par les autorités locales est recommandée. Les forces de réaction sont calculées sans facteur de sécurité (Niveau ELS).	0%	450,00	1		450,00
Transport et emballage	0%	1 965,00	1		1 965,00
Remarques generales <i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et quantité totale citée, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet. Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</i>	0%	0,00	1	u.	0,00
<u>Non inclus dans le prix:</u> - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Sous-structure, attaches supplémentaires. - Matériel de chantier - Structures d'échantillons, tests - Mesure sur site					

- Reprise / élimination de l'emballage - Frais de garantie Notes spéciales: - Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.					
--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: 30% à cde - solde 30 jours (sous réserve d'assurance)	Total HT	59 936,00
	Total TTC	59 936,00

Délai de livraison: 8 semaines à confirmer sur AR

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Sparkasse Düren

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX