



Émetteur:

Adressé à:

**GKD Gebr. Kufferath AG**

Metallweberstrasse 46  
52353 Dueren  
Allemagne

Tél.: 0442507029  
Email: teamfrance@gkd.fr  
Web: www.gkd-group.com

**RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS**

Monsieur Julien MOUGEOT  
CHEMIN DE SOULASSE  
36000 CHÂTEAURoux  
France  
Numéro TVA: FR75381206820

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Maille spiralee en inox 316L Spires de 7 x 1,5 mm, tiges de connexion Ø 7 mm Entraxe 200 x 30 mm Selon liste et schéma des lés en pièce jointe 30 panneaux fabriqués en biais Couverture sur 2 côtés du stade Panneaux fabriqués avec des côtés en biais en « escalier », comme démontré sur le croquis ci-joint Y inclus fixation Fixation haute avec boulons à oeil avec tête-de-marteau et collier de serrage Fixation basse avec boulons à oeil – tendeurs – boulons à oeil	0%	202,00	1280	m²	258 560,00
Etude statique Etude statique préliminaire dont les vérifications et les calculs portent uniquement sur la maille GKD. La structure porteuse ne fait pas partie de cette étude. Les charges et la modélisation structurelle reposent sur des hypothèses. Une vérification par les autorités locales est recommandée. Les forces de réaction sont calculées sans facteur de sécurité (Niveau ELS). Cette étude n'est pas une étude finale. Pour toute étude finale, nous consulter. (Pays d'origine: Allemagne)	0%	2 500,00	1	u.	2 500,00
Frais d'emballage (Pays d'origine: Allemagne)	0%	17 199,00	1		17 199,00
Transport FCA Düren, Metallweberstrasse 46 selon Incoterms 2010	0%	0,00	1	u.	0,00
Remarques generales <i>Les prix pour la matière première acier inoxydable sont actuellement sujettes à de grandes fluctuations. Nous demandons votre compréhension sur la validité de nos offres portées à 30 jours maximum.</i>  <i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et <b>quantité totale citée</b>, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet.</i>  <i>Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure</i>	0%	0,00	1		0,00

porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.

Non inclus dans le prix:

- Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable
- Services d'ingénierie (dessins de construction)
- Travaux d'assemblage et de chantier
- Sous-structure, attaches supplémentaires.
- Matériel de chantier
- Structures d'échantillons, tests
- Mesure sur site
- Reprise / élimination de l'emballage
- Frais de garantie

Notes spéciales:

- Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.

(Pays d'origine: Allemagne)

**Conditions de règlement:** 30% à cde - solde 30 jours (sous réserve d'assurance)

Total HT

278 259,00

Total TTC

278 259,00

**Date prévue de livraison:** 11 Septembre 2023

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Sparkasse Düren

Code banque

Numéro de compte

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX