

Émetteur:

Adressé à:

GKD Gebr. Kufferath AG

Metallweberstrasse 46
52353 Dueren
Allemagne

Tél.: 0442507029

Email: teamfrance@gkd.fr

Web: www.gkd-group.com

Comptoir Mailles et Architecture Siège

Monsieur Nicolas Rodet
50 Rue Gutenberg
ZAC du Grand Pont
13640 LA ROQUE D ANTHON
France
Numéro TVA: FR49453599334

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Maille PC-Alu 6040, en aluminium Traitement : aucun – maille non-anodisée Quantité totale : 1.746 panneaux, 2.048,3 m² Dimensions et quantités : longueur = fils ronds // largeur = fils plats 33 panneaux de 0.942mx0.78m 937 panneaux de 1.435mx0.78m 2 panneaux de 0.942mx0.87m 47 panneaux de 1.435mx0.87m 2 panneaux de 0.94mx0.99m 56 panneaux de 1.435mx0.99m 1 panneau de 1.463mx0.87m 1 panneau de 1.463mx0.99m 11 panneaux de 1.463mx0.78m 16 panneaux de 1.435mx0.78m 92 panneaux de 1.435mx0.78m 32 panneaux de 1.435mx1.06m 20 panneaux de 1.645mx0.81m 382 panneaux de 1.435mx0.81m 80 panneaux de 1.435mx1.15m 8 panneaux de 1.145mx0.81m 2 panneaux de 1.645mx1.15m 24 panneaux de 1.435mx1.010m Panneaux rectangulaires. Sans anodisation. NB : La maille aluminium non-anodisée est délicate et risque d'avoir des variations de teinte et des changements de la surface, potentiellement de manière irrégulière. Une attention spéciale est à attribuer à la manipulation et le stockage sur site, qui doit être prévu dans un espace propre et sec Transport et emballage CPT FR-13640 La Roque d'Anthéron selon Incoterms 2020 : € -2.800 + emballage € 6.145,- Ce prix est valable sous réserve que l'adresse de livraison soit accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins) Remarques generales Les prix pour la matière première acier inoxydable sont actuellement sujettes à de grandes fluctuations. Nous demandons votre compréhension sur la validité de nos offres portées à 30 jours maximum.	0%	98,50	2048	m²	201 728,00
Transport et emballage CPT FR-13640 La Roque d'Anthéron selon Incoterms 2020 : € -2.800 + emballage € 6.145,- Ce prix est valable sous réserve que l'adresse de livraison soit accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins)	0%	8 945,00	1	FO	8 945,00
Remarques generales	0%	0,00	1	u.	0,00

Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et quantité totale citée, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet. Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT. Non inclus dans le prix: - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Toute sous structure, charpente métallique secondaire et/ou dispositifs de fixation supplémentaires - Toutes les fixations pour la sous structure et/ou la charpente secondaire en acier - Matériel de chantier - Structures d'échantillons, tests - Mesure sur site - Reprise / élimination de l'emballage - Frais de garantie - Toutes taxes nationales et/ou locales - Tout coût pour les cautions/garanties bancaires - Clauses de dommages-intérêts ou clauses pénales - Tout accord contractuel entre le client et l'entrepreneur principal Notes spéciales: - Tous les prix sont nets, hors droits, taxes et assimilés. - La validité des prix est de 30 jours et est sujette à d'éventuels ajustements ultérieurs en fonction des derniers prix du marché pour la matière première en acier inoxydable. - Les prix sont valables pour une seule commande totale des panneaux GKD. - Dans le cas où les études n'ont pas été réalisées par nos soins, la destination de la maille doit correspondre à l'application usuelle de cette dernière suivant nos recommandations. - "Escalade" - GKD doit être libéré pour se procurer toutes les matières premières nécessaires à la réalisation de ce projet à moment de l'attribution ou dans les 30 jours suivant la clôture des soumissions, selon la première éventualité. Si à l'expiration de cette période GKD n'est pas autorisé à se procurer toutes les matières premières, les augmentations suivantes du contrat total le prix s'appliquera : 2 % par mois - Les fiches techniques de nos types de mailles, les détails de fixation et une multitude de projets réalisés sont disponibles sur notre site Web. Sur demande, nous vous envoyons également volontiers des échantillons de nos mailles. - Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.				
--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement:

30 jours - sous réserve d'assurance

Délai de livraison:

A définir quand le projet devient concret

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Sparkasse Düren

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX

Total HT

210 673,00

Total TTC

210 673,00