



Émetteur:

**GKD Gebr. Kufferath AG**

Metallweberstrasse 46

52353 Dueren

Allemagne

Tél.: 0442507029

Email: teamfrance@gkd.fr

Web: www.gkd-group.com

**RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS**

CHEMIN DE SOULASSE

36000 CHÂTEAURoux

France

Numéro TVA: FR75381206820

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Maille spiralee en inox 316L Spires de 7 x 1,5 mm, tiges de connexion Ø 7 mm Entraxe 200 x 30 mm Selon liste et schéma des lés en pièce jointe 30 panneaux fabriqués en biais Couverture sur 2 côtés du stade Panneaux fabriqués avec des côtés en biais en « escalier », comme démontré sur le croquis ci-joint Y inclus fixation Fixation haute avec boulons à oeil avec tête-de-marteau et collier de serrage Fixation basse avec boulons à oeil – tendeurs – boulons à oeil	0%	-202,00	153.59 4	m <sup>2</sup>	-31 025,99
Transport FCA Düren, Metallweberstrasse 46 selon Incoterms 2010	0%	0,00	1	u.	0,00
Remarques_generales - Remarques generales <i>Les prix pour la matière première acier inoxydable sont actuellement sujettes à de grandes fluctuations. Nous demandons votre compréhension sur la validité de nos offres portées à 30 jours maximum.</i>  <i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et <b>quantité totale citée</b>, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet.</i>  <i>Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</i>  <u>Non inclus dans le prix:</u> - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Sous-structure, attaches supplémentaires. - Matériel de chantier - Structures d'échantillons, tests - Mesure sur site - Reprise / élimination de l'emballage - Frais de garantie	0%	0,00	1		0,00

Notes spéciales:

- Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.

(Pays d'origine: Allemagne)

Regul facturation GKD 31.026,00

0%

-0,01

1

u.

-0,01

Total HT -31 026,00

Total TTC -31 026,00

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/03/2023	-31 026,00	Virement bancaire	