



Émetteur:

Adressé à:

GKD Gebr. Kufferath AGMetallweberstrasse 46
52353 Dueren
AllemagneTél.: 0442507029 - Fax: 0442507140
Email: teamfrance@gkd.fr
Web: www.gkd.fr**Bouygues Batiment Ile De France Rénovation privée**Service achat
Challenger - 1 Avenue Eugène Freyssinet
Guyancourt
78061 St QUENTIN EN YVELINES CEDEX
France

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Transmission_cde_a_GKD - Transmission cde à GKD Application : Façade Localisation : Extérieur Architecte : DPA Lieu : Paris Demande Atradius NON (déjà assurés) Délai de livraison proto et commande globale novembre 2017 Nous attirons ton attention sur plusieurs points (voir contrat joint avec éléments surlignés en vert) Le nombre de prototypes est plus élevé qu'annoncé et ces panneaux doivent être livrés le 22 mai prochain. Le délai de livraison de la commande globale est demandé fin novembre 2017. Nous devons fournir une note de calcul relative au facteur solaire pour chacune des finitions de la maille (noire et dorée). Sur le contrat, cette étude est divisée en 2 points mais l'étude suivant la norme EN 14501 indique les 2 points. Il ne s'agit pas de 2 études distinctes. Nous devons également fournir une étude suivant Eurocodes à lancer auprès de Jan. Comme pour le contrat de la Corse, nous allons fonctionner avec une caution de restitution donc merci de nous fournir ce document pour que Bouygues effectue le règlement d'acompte de 130.000,00€. Adresse de facturation: BOUYGUES BAT IDF B11X - 7 Impasse Augustin Fresnel - CS 10421 - 44823 Saint HERBLAIN CEDEX	0%	0,00	1		0,00
ESCALE_7x1_ATHENA - Escalier 7x1 Maille spiralee Escalier 7x1 inox 430, entraxe 150x30, tige diamètre 7mm, laquée coloration Or standard pour 1354m² (MM1.MM2.MM3.MM4) et coloration noire (RAL 9017) pour 682m²(MM5) tissée à dimensions rectangulaires sans principe de fixation suivant liste jointe tenant compte d'une largeur moyenne de 1.5 m sur 964m ² Prix exceptionnellement ramené à 158 € pour une QTE minium de 2000.M2	0%	158,00	101.057 7215		15 967,12
COM_LIBRE - Commentaire libre <u>Le prix inclut:</u>					

<p>Panneaux de maille découpés à dimensions rectangulaires uniquement.</p> <p>Les accessoires nécessaires décrits ci-dessous dont la quantité a été estimée par nos soins (voir tableau base de nos calculs ci-joint). Important: il s'agit d'une estimation uniquement, le décompte final est sous votre responsabilité.</p> <p>Le prix n'inclut pas: Autres accessoires ou finition, construction de support ou installation des panneaux.</p>	0%	0,00			Option
<p>Remarques_generales - Remarques generales</p> <p><i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et quantité totale citée, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet. Tous les éléments de fixation, comme barres, ressorts etc. doivent être définis et vérifiés sur la base d'un statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse.</i></p>	0%	0,00	1		0,00
<p>COM_Transport - Info frais transport</p> <p>Les frais de transport et d'emballage indiqués dans cette offre ne sont pas définitifs et pourront varier suivant le colisage définitif et l'adresse de livraison.</p>	0%	0,00	1		0,00

Conditions de règlement: Règlement à 45 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Sparkasse Düren

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX

Total HT	15 967,12
Total TTC	15 967,12
Payé	15 967,12
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/04/2020	15 967,12	Virement bancaire	