



Émetteur:

Adressé à:

GKD Gebr. Kufferath AGMetallweberstrasse 46
52353 Dueren
AllemagneTél.: 0442507029 - Fax: 0442507140
Email: teamfrance@gkd.fr
Web: www.gkd.fr**DR Equipement**chemin du Derontet
ZA des 2B
01360 Beligneux
France
Numéro TVA: FR53419459862

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Maille Tigris inox 316L, découpée à dimensions rectangulaires sans principes de fixation y compris découpes en partie haute uniquement Câbles x tringles 4 panneaux de 4360 mm x 2460 mm 4 panneaux de 4320 mm x 2460 mm 4 panneaux de 4220 mm x 2460 mm 4 panneaux de 4040 mm x 2460 mm 4 panneaux de 3800 mm x 2460 mm 4 panneaux de 3490 mm x 2460 mm 4 panneaux de 3100 mm x 2460 mm 4 panneaux de 2650 mm x 2460 mm 4 panneaux de 2120 mm x 2460 mm 4 panneaux de 1520 mm x 2460 mm	0%	109,00	331		36 079,00
Soudure_et_passivation - Soudure des câbles au dernier fil et passivation Soudure et passivation des derniers câbles en partie haute et basse pour application extérieure	0%	30,00	196.8		5 904,00
PREMIER DE SERIE Maille Tigris inox 316L, découpée à dimensions rectangulaires sans principe de fixation y compris découpes en partie haute uniquement suivant plan fourni ce jour y compris soudure des bords hauts et bas + passivation 1 panneaux de 4440mm câbles x 2460mm tringles Livraison environ 2-3 semaines après commande et validation du plan de fabrication	0%	122,51	11		1 347,61
Logistique - Transport et emballage Livraison du Premier de série de 2340mm x 4440mm	0%	345,00	1		345,00

Logistique - Transport et emballage	0%	3 207,00	1		3 207,00
COM_Transport - Info frais transport Les frais de transport et d'emballage indiqués dans cette offre ne sont pas définitifs et pourront varier suivant le colisage définitif et l'adresse de livraison.	0%	0,00	1		0,00
Remarques_generales - Remarques generales <i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et quantité totale citée, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet. Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</i>	0%	0,00	1		0,00
<p><u>Non inclus dans le prix:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Sous-structure, attaches supplémentaires. - Matériel de chantier - Structures d'échantillons, tests - Mesure sur site - Reprise / élimination de l'emballage - Frais de garantie <p>Notes spéciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées. 					
Regul facturation GKD	0%	-2 881,11	1		-2 881,11

Conditions de règlement:30% à cde - solde 30 jours (sous réserve d'assurance)

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Sparkasse Düren

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX

Total HT	44 001,50
Total TTC	44 001,50
Payé	88 003,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/09/2021	44 001,50	Virement bancaire	
14/09/2021	44 001,50	Virement bancaire	