



Émetteur:

Adressé à:

**GKD Gebr. Kufferath AG**Metallweberstrasse 46  
52353 Dueren  
Allemagne

Tél.: 0442507029

Email: teamfrance@gkd.fr

Web: www.gkd-group.com

**LABASTERE 31**26 voie Hermès  
ZI Robert Lavigne  
31500 Auterive  
France  
Numéro TVA: FR37488225905

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
PC-Solar Omega 50 aluminium non anodisé découpée à dimensions rectangulaires sans principe de fixation <b>File 09</b> 1 panneau de 3070mm fil droit x 955mm fil ergoté 1 panneau de 3070mm fil droit x 1255mm fil ergoté 9 panneaux de 4305mm fil droit x 1845mm fil ergoté 1 panneau de 4305mm fil droit x 1795mm fil ergoté 1 panneau de 4305mm fil droit x 1900mm fil ergoté 1 panneau de 4305mm fil droit x 1745mm fil ergoté 1 panneau de 1185mm fil droit x 1370mm fil ergoté 1 panneau de 1185mm fil droit x 1070mm fil ergoté	0%	398,00	104.58	m <sup>2</sup>	41 622,84
FIX_FUSIO_NG - Fusiomesh NG Principe de fixation Fusiomesh NG en partie haute et basse suivant fiche technique jointe (Pays d'origine: Allemagne)	0%	186,00	53	u.	9 858,00
ETUDE_NV_65 - Etude statique Etude statique préliminaire dont les vérifications et les calculs portent uniquement sur la maille GKD. La structure porteuse ne fait pas partie de cette étude. Les charges et la modélisation structurelle reposent sur des hypothèses. Une vérification par les autorités locales est recommandée. Les forces de réaction sont calculées sans facteur de sécurité (Niveau ELS). Cette étude n'est pas une étude finale. Pour toute étude finale, nous consulter. (Pays d'origine: Allemagne)	0%	450,00	1	u.	450,00
Logistique - Transport et emballage Ce prix est valable sous réserve que l'adresse de livraison soit accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins)	0%	1 925,00	1		1 925,00

<p>Remarques_generales - Remarques generales</p> <p>Les prix pour la matière première acier inoxydable sont actuellement sujettes à de grandes fluctuations. Nous demandons votre compréhension sur la validité de nos offres portées à 30 jours maximum.</p> <p>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et quantité totale citée, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet.</p> <p>Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</p> <p>Non inclus dans le prix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable</li> <li>- Services d'ingénierie (dessins de construction)</li> <li>- Travaux d'assemblage et de chantier</li> <li>- Toute sous structure, charpente métallique secondaire et/ou dispositifs de fixation supplémentaires</li> <li>- Toutes les fixations pour la sous structure et/ou la charpente secondaire en acier</li> <li>- Matériel de chantier</li> <li>- Structures d'échantillons, tests</li> <li>- Mesure sur site</li> <li>- Reprise / élimination de l'emballage</li> <li>- Frais de garantie</li> <li>- Toutes taxes nationales et/ou locales</li> <li>- Tout coût pour les cautions/garanties bancaires</li> <li>- Clauses de dommages-intérêts ou clauses pénales</li> <li>- Tout accord contractuel entre le client et l'entrepreneur principal</li> </ul> <p>Notes spéciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les prix sont nets, hors droits, taxes et assimilés.</li> <li>- Les prix sont valables pour une seule commande totale des panneaux GKD.</li> <li>- Dans le cas où les études n'ont pas été réalisées par nos soins, la destination de la maille doit correspondre à l'application usuelle de cette dernière suivant nos recommandations.</li> <li>- "Escalade" - GKD doit être libéré pour se procurer toutes les matières premières nécessaires à la réalisation de ce projet à moment de l'attribution ou dans les 30 jours suivant la clôture des soumissions, selon la première éventualité. Si à l'expiration de cette période GKD n'est pas autorisé à se procurer toutes les matières premières, les augmentations suivantes du contrat total le prix s'appliquera : 2 % par mois</li> <li>- Les fiches techniques de nos types de mailles, les détails de fixation et une multitude de projets réalisés sont disponibles sur notre site Web. Sur demande, nous vous envoyons également volontiers des échantillons de nos mailles.</li> <li>- Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.</li> </ul>	0%	0,00	1	u.	0,00
--	----	------	---	----	------

--	--	--	--	--	--

**Conditions de règlement:**Règlement à l'avance

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Sparkasse Düren

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX

Total HT	53 855,84
Total TTC	53 855,84
Payé	53 855,84
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/07/2022	53 855,84	Virement bancaire	