



Émetteur:

Adressé à:

**GKD Gebr. Kufferath AG**Metallweberstrasse 46  
52353 Dueren  
Allemagne

Tél.: 0442507029

Email: teamfrance@gkd.fr

Web: www.gkd-group.com

**Prefalux**6 rue de la gare  
L-6117 Junglinster  
Luxembourg

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	Prix HT	Quantité	Unité	Total HT
44377400_Tigris_101-a-300m <sup>2</sup> - Tigris Maille avec câbles en inox 316L et tringles en inox AISI 430 colorées en LN 010.176,5, découpée à dimensions rectangulaires, sans soudure ni principe de fixation 1 panneau de 9.500 mm (câbles) x 2.000 mm (tringles) 1 panneau de 9.500 mm (câbles) x 1.700 mm (tringles) 24 panneaux de 9.500 mm (câbles) x 3.000 mm (tringles) 9 panneaux de 3.670 mm (câbles) x 3.000 mm (tringles) 2 panneaux de 9.500 mm (câbles) x 2.800 mm (tringles) 2 panneaux de 9.500 mm (câbles) x 3.200 mm (tringles) 2 panneaux de 9.500 mm (câbles) x 2.600 mm (tringles) 1 panneau de 9.500 mm (câbles) x 4.300 mm (tringles)	0%	180,00	996	u.	179 280,00
Logistique - Transport et emballage Ce prix est valable sous réserve que l'adresse de livraison soit accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins)	0%	11 790,25	1		11 790,25
COM_Transport - Info frais transport <b>Les frais de transport et d'emballage indiqués dans cette offre ne sont pas définitifs et pourront varier suivant le colisage définitif et l'adresse de livraison. Ce prix est valable sous conditions de livraison accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins)</b>	0%	0,00			Option
COM_LIBRE - Commentaire libre Le délai actuel est de 30 semaines, à partir de la validation de nos plans de fabrication et des clarifications financières	0%	0,00			Option
Remarques_generales - Remarques generales <i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et <b>quantité totale citée</b>, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet. Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</i>	0%	0,00	1		0,00
<u>Non inclus dans le prix:</u> - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Sous-structure, attaches supplémentaires.					

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel de chantier</li> <li>- Structures d'échantillons, tests</li> <li>- Mesure sur site</li> <li>- Reprise / élimination de l'emballage</li> <li>- Frais de garantie</li> </ul> <p>Notes spéciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.</li> </ul>					
Regul facturation GKD	0%	111,70	1	u.	111,70

**Conditions de règlement:** 30% à cde - solde 30 jours (sous réserve d'assurance)

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Sparkasse Düren

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

**Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71**

**Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX**

Total HT	191 181,95
<b>Total TTC</b>	<b>191 181,95</b>
Payé	191 181,95
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/09/2022	191 181,95	Virement bancaire	